S = safe completion; F = task failure; H = hard-safety violation; E = execution error
Cells show final Euclidean error (m); all 132 planned starts

	Boundary CVT	Spacing	Nearest	Detection CVT
01 circle	S 0.023	S 0.017	S 0.012	F 1.200
02 ellipse parallel	S 0.022	S 0.030	S 0.015	F 1.200
03 ellipse perpendicular	S 0.034	S 0.025	S 0.007	F 1.194
04 rectangle parallel	S 0.022	S 0.031	S 0.036	F 1.200
05 rectangle perpendicular	S 0.018	S 0.054	S 0.031	F 1.200
06 l reference	S 0.022	S 0.031	S 0.057	F 0.327
07 l rotated	S 0.030	S 0.018	S 0.028	F 1.200
08 c open toward	S 0.012	S 0.048	S 0.025	F 1.200
09 c open away	F 0.795	F 0.930	F 1.097	F 1.200
10 skew box s0 r0	S 0.072	S 0.117	S 0.100	F 1.194
11 skew box s0 r90	S 0.019	S 0.020	S 0.013	F 1.195
12 skew box s1 r0	S 0.017	F 0.147	S 0.021	F 1.200
13 skew box s1 r90	S 0.033	S 0.064	S 0.084	F 0.431
14 chamfered box s0 r0	S 0.003	S 0.027	S 0.018	F 1.200
15 chamfered box s0 r90	S 0.043	S 0.028	S 0.037	S 0.076
16 chamfered box s1 r0	S 0.021	S 0.035	S 0.015	F 1.200
17 chamfered box s1 r90	S 0.022	S 0.016	S 0.018	F 1.191
18 t load s0 r0	S 0.037	S 0.057	S 0.071	F 1.200
19 t load s0 r90	S 0.050	S 0.015	S 0.018	F 0.511
20 t load s1 r0	S 0.018	S 0.063	S 0.035	F 1.200
21 t load s1 r90	S 0.011	S 0.033	S 0.033	F 1.192
22 u tray s0 r0	S 0.009	S 0.006	S 0.020	F 1.200
23 u tray s0 r90	F 0.263	S 0.030	F 0.644	F 1.200
24 u tray s1 r0	S 0.008	S 0.012	S 0.051	F 1.200
25 u tray s1 r90	S 0.023	S 0.055	S 0.025	F 1.200
26 offset load s0 r0	S 0.059	S 0.036	S 0.062	F 1.200
27 offset load s0 r90	S 0.031	S 0.014	S 0.009	F 0.239
28 offset load s1 r0	S 0.022	S 0.030	S 0.040	F 1.200
29 offset load s1 r90	S 0.015	S 0.017	S 0.016	F 1.200
30 double lobe s0 r0	S 0.003	S 0.013	S 0.010	F 1.199
31 double lobe s0 r90	S 0.035	S 0.022	S 0.028	F 1.022
32 double lobe s1 r0	S 0.029	S 0.020	S 0.041	F 1.200
33 double lobe s1 r90	S 0.027	S 0.025	S 0.009	F 1.169